

Şamaxı şəhər stadionunda 630kvA-lıq KTP-nin, 275kvA-lıq kabinli dizel generatorunun və stabilizatorların quraşdırılması üçün iş həcmələri cədvəli

Nö	İşlərin və xərclərin adları	Ölçü vahidi	Miqdarı	Vahidin qiyməti	Ümumi məbləğ
KTP-nin, generatorun beton əsasının və metal çəpərinin qurulması					
1	Torpağın ekskavatorla qazılaraq maşınlara yüklənib 15 km məsafəyə aparıb boşaldılması (15 m x 6 m x 1,0h)	m3	90.00		
2	Torpağın katokla kipləşdirilməsi	m2	90.00		
3	Qazılmış əraziyə şeben qatının verilərək kipləşdirilməsi(15 x 6 x 0,2h)	m3	18.00		
4	Beton hazırlıq qatının verilməsi B7,5 (15 x 6 x 0,1h)	m3	9.00		
5	Qəlibçinin işçiliyi	m2	90.00		
6	Beton əsası armokarkasının yığılması F 14 A III	tn	3.40		
7	Betonun tökülməsi B 25	m3	42.0		
8	Qəlibçinin işçiliyi	m2	90.0		
9	Perimetr boyu h=1,5 m hündürlükdə metal hasarın yığılıb qurulması	m2	57.0		
10	Beton əsası perimetr boyu rənglənməsi	m2	26.6		
Cəmi					
KTP-nin quraşdırılması					
1	400A-lik 2 çıxışı olan 630kvA-lıq transformator	dəst	1.0		
2	KTP 630kvA	dəst	1.0		
3	RLND 10kv-luq	dəst	1.0		
4	KTP-nin torpaqlanması	dəst	1.0		
5	Aksesuarlar	dəst	1.0		
6	Quraşdırma xərcləri	dəst	1.0		
7	Nəqliyyat xərcləri	dəst	1.0		
Cəmi					
Generatorun quraşdırılması					
1	275kvA-lıq kabinli "ASKA" generatorunun quraşdırılması(AVR sistemi ilə birlikdə)	dəst	1.0		
2	Aksesuarlar	dəst	1.0		
3	Quraşdırma xərcləri	dəst	1.0		
4	Nəqliyyat xərcləri	dəst	1.0		
Cəmi					
Stabilizatorların quraşdırılması					
1	Stabilizator 3 faza 350 kvA(Cetinkaya Türkiyə istehsalı)	əd	1.00		
2	Stabilizator 3 faza 30 kvA(Cetinkaya Türkiyə istehsalı)	əd	1.00		
3	Aksesuarlar	dəst	1.00		
4	İşçilik	dəst	1.00		
5	Nəqliyyat xərcləri	dəst	1.00		
Cəmi					
KTP, generator,stabilizatorlar üçün elektrik rəfi - boks, kabelləşmə					
1	Elektrik rəfi - boks (0,8 x 2,0h) dərinliyi 40sm	əd	1.0		
2	Elektrik rəfi - boks (0,6 x 0,8h)	əd	1.0		
3	Avtomat 3x400A	əd	1.0		
4	Avtomat 3x300A	əd	2.0		
5	Avtomat 3x200A	əd	1.0		
6	Avtomat 3x125A	əd	3.0		
7	Avtomat 3x100A	əd	1.0		
8	Avtomat 3x63A	əd	3.0		
9	Avtomat 3x50A	əd	2.0		
10	Avtomat 3x80A	əd	1.00		
11	Avtomat 3x20A	əd	4.00		
12	Avtomat 3x40A	əd	2.00		
13	Kontaktor 25A(3x25)	əd	4.00		
14	Diferensial avtomat 2x40	əd	4.00		
15	Avtomat 1x25A	əd	8.00		
16	Mis kabel 1x150	p.m	360.0		
17	Mis kabel 1x70	p.m	252.0		
18	Sonluq mufta	dəst	2.0		
19	Aksesuarlar	dəst	1.0		
Cəmi					
Sənədləşmə					
1	Tələb olunan müvafiq sənədləşmə işləri (texniki şərt və s.)	əd	1.0		
TOPLAM					

Şirkətin adı:

Tarix:

İmza / möhür: